

Ι Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Συντήρηση σχολικών κτηρίων Δήμου.

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ –ΒΟΧΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα (κατ' εκτίμηση)	Ενδεικτική Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. Γυμνάσιο-Λύκειο Ζευγολατιού									
1	Εργασία ανακαίνισης παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση	ΝΑΟΙΚ 77.91.ΣΧ	ΟΙΚ 7791	1	m2	3.950,00			
Σύνολο : 1. Γυμνάσιο-Λύκειο Ζευγολατιού									
2. 1ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού									
1	Εργασία προετοιμασίας σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.25	ΟΙΚ 7745	2	m2	40,00			
2	Εργασία αντισκωριακών βαφών, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης	ΝΑΟΙΚ 77.20.01	ΟΙΚ 7744	3	m2	40,00			
3	Εργασία ελαιοχρωματισμών κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	4	m2	40,00			
4	Εργασία συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων	ΝΑΥΔΡ Α16.13.ΣΧ		5	κατ' αποκοπή	1,00			
Σύνολο : 2. 1ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού									
3. 2ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού									

1	Εργασία καθαίρεσης στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	NAOIK 22.10.01	OIK 2226	6	m3	33,00		
2	Εργασία προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	NAOIK 32.02.03	OIK 3213	8	m3	4,00		
3	Εργασία επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4,	NAOIK 73.33.01	OIK 7331	9	m2	11,00		
4	Εργασία επενδύσεων τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	NAOIK 73.34.01	OIK 7326.1	10	m2	70,00		
5	Εργασία τοποθέτησης και προμήθεια λεκάνης αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου	ATHE 8152	H/AM 14	11	TEM	3,00		
6	Εγκατάσταση καταιονιστήρα με το σύνολο των εξαρτημάτων του	ATHE 8309	H/AM 11	12	TEM	3,00		
Σύνολο : 3. 2ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού								
4. 1ο & 2ο Νηπιαγωγείο Ζευγολατιού								
1	Εργασία χρωματισμών επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου	NAOIK 77.80.03	OIK 7785.1	13	m2	350,00		
Σε μεταφορά								

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα (κατ' εκτίμηση)	Ενδεικτική Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά									
2	Εργασία ανακαίνισης παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση	NAOIK 77.91.ΣΧ	OIK 7791	1	m2	700,00			
Σύνολο : 4. 1ο & 2ο Νηπιαγωγείο Ζευγολατιού									
5. Γυμνάσιο Λύκειο Βραχатиού									
1	Εργασία συντήρησης, επισκευής και κατάσκευής μεταλλικού σκελετού ή δικτύωματος επιστέγασης	NAOIK 61.29	OIK 6118	14	kg	200,00			
2	Εργασία επιστεγάσεων με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	NAOIK 72.70	OIK 7231	15	m2	2,00			
3	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος	NAODO B95.1	ODO 2412	16	m2	15,00			

4	Εργασία καθαίρεσης στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	6	m3	0,50		
5	Εργασία κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη Κοπή αρμών συστολοδιαστολής	ΝΑΥΔΡ 10.01.01	ΥΔΡ 6370	17	m	4,00		
6	Εργασίες σφράγισης αρμών διακοπής σκυροδέτησης με υδροδιογκούμενη πολυμερή μαστίχη	ΝΑΥΔΡ 10.15	ΥΔΡ 6370	18	m	4,00		
7	Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 100 mm	ΝΑΟΙΚ 72.47.02	ΟΙΚ 7246	19	MM	4,00		
8	Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα	ΑΤΗΕ 8064	ΗΛΜ 8	20	ΤΕΜ	2,00		
9	Υδρορροή αλουμινίου	ΑΤΗΕ 8062	ΗΛΜ 1	21	μ.μ.	8,00		
10	Εργασίες ανανέωσης κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.1	ΠΡΣ 5354	22	ΤΕΜ	15,00		
Σύνολο : 5. Γυμνάσιο Λύκειο Βραχατίου								
6. Δημοτικό Σχολείο Βραχατίου								
1	Εργασία καθαίρεσης επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	23	m2	100,00		
2	Εργασία επιχρισμάτων τριπτών - τριβιδιστών με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	24	m2	100,00		
3	Εργασία επιχρισμάτων τριπτών τριβιδιστών επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.52	ΟΙΚ 7152	25	m2	5,50		
4	Εργασία καθαίρεσεων πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.20.02	ΟΙΚ 2237	26	m2	5,50		
							Σε μεταφορά	

Ο Προσφέρων

... - ... - 2018

(υπογραφή & σφραγίδα)